

VVM-screening af ny vej og parkeringsplads på Kildedal Bakke

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	Myndighedens bemærkning
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der udlægges en ny stamvej, der skal forbinde Kongeåsen med Kongebakken i en blød bue uden om Alpegårdsarealet. Der fastlægges tilslutningspunkter for kommende nye stikveje og indkørsler, der skal forsyne de tilstødende nye byområder. Kongeåsens forlængelse udføres til en hastighed på 40 km/t. Langs ydersiden af den nye stamvej anlægges en dobbeltrettet fællessti i fortsættelse af eksisterende fællessti langs Kongeåsen. Syd for Kongeåsens forlængelse udlægges et stort parkeringsareal, som skal betjene den kommende erhvervsvirksomhed, daginstitutionen og eventuelle fremtidige offentlige funktioner på Alpegårdsarealet. Parkeringsarealet forventes at blive delvist offentligt tilgængeligt, således, at det også kan tjene som ekstra parkering til boliger eller andre funktioner, som på sigt	Klik her for at angive tekst.

Basisoplysninger	Tekst	Myndighedens bemærkning
Navn og adresse på bygherre	forventes etableret langs Kongeåsens forlængelse. Egedal Kommune, Trafik og Miljø, By, teknik og miljø Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Egedal Kommune, telefon: 72596000, email: kommune@egekom.dk	
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	7000bd, 7000be, 7000bh, 2a, 2f og 2m, Smørumnedre By, Smørum	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner,	Egedal Kommune	

Basisoplysninger

hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet).

Kort vedlagt som bilag.

Tekst**Myndighedens bemærkning****Forholdet til VVM reglerne**

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

☐☒

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1.

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

☒☐

Projektet er omfattet af punkt 10e på bilag 2: Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter som ikke er omfattet af bilag 1).

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedens bemærkning
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Egedal Kommune ejer alle matriklerne.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	Anlæg til almen varmforsyning	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Fremtidige bebyggede areal: 0 m2.	
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Fremtidige befæstede areal: ca. 9.100 m2.	
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Nye befæstede arealer: ca. 9.100 m2.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning.		
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Det forventes ikke, at der vil være behov for grundvandssænkning.	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Samlet areal for projektet er ca. 11.450 m2.	
Projektets bebyggede areal i m ²	Projektet omfatter ikke bebyggelse.	
Projektets nye befæstede areal i m ²	Der befæstes ca. 9.100 m2.	
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	Projektet omfatter ikke bebyggelse.	

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedens bemærkning
Projektets maksimale bygningshøjde i m	Projektet omfatter ikke bebyggelse.	
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der kan være mindre nedbrydningsarbejder ved tilslutninger til eksisterende vej. Dette vil hovedsageligt omfatte asfalt.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden		
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Der vil være forbrug af bl.a. grus/sand, jord, asfalt, granitkantsten samt materialer til afvanding som ved almindelige vejprojekter. - Asfalt: t=15 cm, ca. 8.000 m² - Stabilt grus: t=25 cm, ca. 10.450 m² - Bundsikringsgrus: t=35cm, ca. 11.785 m² - Kantsten: ca. 1200 m - Brønde ø1, 25bt, ca. 12 stk. - Vejbrønde ø315PP, ca. 36 stk. - Ledninger, ø200-ø400PP, ca. 500 m	
Vandmængde i anlægsperioden	Der vil være et mindre vandforbrug i anlægsperioden til anlægsarbejde samt mandskabsvogn.	
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Jord, der bliver til overs i forbindelse med anlægget, vil blive bortkørt. Der regnes med at ca. 5.000 m ³ jord skal bortkøres. Andet affald, der vil forekomme i begrænsede mængder i forbindelse med anlægget af vejen, bortskaffes jf. Egedal Kommunes anvisninger.	

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedens bemærkning
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Der vil være en mindre mængde spildevand fra mandskabsvogn. Spildevand bortskaffes til kloak eller godkendt modtager jf. Egedal Kommunes anvisninger.	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Der er ikke udledning af spildevand til vandløb, søer eller hav.	
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvand nedsives i anlægsperioden, som ved eksisterende forhold, indtil regnvandshåndteringssystemet er etableret.	
Anlægsperioden	05/2025-12/2026.	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Projektet omfatter en vej og en parkeringsplads. Der er ingen flow af råstoffer, mellemprodukter, færdigvarer eller vandforbrug i driftsfasen.	
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen		
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		
Vandmængde i driftsfasen		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:		

Projektets karakteristika

Farligt affald:

Andet affald:

Spildevand til renseanlæg:

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:

Håndtering af regnvand:

Tekst

Projektet medfører ikke farligt affald i driftsfasen.

Projektet medfører ikke andet affald i driftsfasen.

Projektet producerer ikke spildevand i driftsfasen.

Der produceres ikke spildevand i driftsfasen.

Regnvand ledes til eksisterende regnvandsbassin nordøst for projektområdet. Bassinet udvides og udleder til Sørup Rende jf. tillæg til spildevandsplanen.

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?



8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?



Projektet er ikke omfattet af standardvilkår.

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?



Ikke relevant.

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?

☐☒

Projektet er ikke omfattet af BREF-dokumenter.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

☐☐

Ikke relevant.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?

☐☒

Projektet er ikke omfattet af BAT-konklusioner.

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

☐☐

Ikke relevant.

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?

☒☐

Egedal Kommunes dokument "Støj fra bygge- og anlægsarbejder"

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2007, Støj fra veje.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

☒☐

Anlægsarbejdet forventes udført indenfor normal arbejdstid (i tidsrummet mandag-fredag kl 07-18 og lørdag kl 07-14).

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Ja Nej Tekst



Der er som en del af miljøvurderingen af lokalplan nr. 71 foretaget støjberegninger for det eksisterende boligområde langs Kongeåen mod syd, der viser, at støjgrænserne kan overholdes, når anlægsarbejdet er udført.

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?



Projektet er ikke omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler eller bekendtgørelser om luftforurening.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?



Det vurderes, at projektet ikke vil medføre væsentlig luftforurening.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?



Det vurderes, at projektet ikke vil medføre væsentlig luftforurening.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?



Der kan forekomme støvgener under anlægsarbejdet. I særligt tørre perioder, vil det blive sprinklet for at nedbringe støvgenerne.

Der forekommer ikke støvgener i driftsfasen.

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener



Projektet vil ikke give anledning til væsentlige lugtgener. Der kan

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
I anlægsperioden? I driftsfasen?			forekomme kortvarige lugtgener ifm. udlægning af asfalt.	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	☒	☐	Kun i forbindelse med aktiviteter i anlægsperioden. I de mørke perioder, kan det være nødvendigt med belysning af arbejdsarealer, som følge af arbejdsmiljøregler. Belysning etableres således, at det så vidt muligt ikke er til gene for omgivelserne og naboer, og vil kun være tændt, mens der arbejdes. Vejen og parkeringspladsen vil blive belyst med Philips Iridium gen4-armatur. Masterne har en lyspunktshøjde på 6-8 m langs vejen og 4 m på parkeringspladsen. Der placeres 22 master langs vejen og 17 mater på parkeringspladsen. Belysningsklassen er E2.	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	☐	☒	Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	☒	☐	Projektet er omfattet af lokalplansforslag nr. 71. Projektet er i overensstemmelse med lokalplanens generelle formål.	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	☒	☐	En del af vejen er placeret indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Kong Svends Høj. Projektet forudsætter dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, hvilket er givet.	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	☐	☒	Projektet begrænser ikke anvendelsen af naboarealer. Ikke behov for at	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	☐	☒	Projektområdet er ikke til hinder for anvendelsen af udlagte råstofområder. Nærmeste råstofområde ligger ca. 2,7 km nord for projektområdet.	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	☐	☒	Projektet er ikke placeret indenfor kystnærhedszonen.	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt	☐	☒	Projektet forudsætter ikke rydning af skov.	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)				
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	☐	☒	Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag.	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste §3 beskyttede naturtype er en sø ca. 165 meter nord for projektområdet, som leder ud i et §3 beskyttet vandløb, Sørup Rende.	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	☐	☒	Der er ikke registreret rødlistede eller bilag IV arter indenfor projektområdet. Indenfor 1500 meter af projektområdet er der registreret følgende bilag IV arter: flere arter af flagermus, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Derudover er der registreret flere rødlistede arter: butsnudet frø, ræv, odder, vandspidsmus, ilder, Pseudodtypylus pillumus, Tychius brevisculus samt flere arter af fugle. På grund af afstanden vurderes projektet ikke at påvirke beskyttede arter.	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
			Projektet forudsætter ikke, at der fældes træer, der kan være mulige rastesteder for flagermus. Projektet berører ikke søer eller andre mulige yngle- og rastesteder for padder. Eksisterende regnvandsbassin, hvor regnvand skal ledes til, er besigtiget, og det er vurderet, at det ikke er et egnet levested for padder, ligesom der ikke er registreret padder i søen. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke levestedet for beskyttede arter. Arter er slået op på arter.dk og naturbasen med licens nr. E05/2015.	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område er Smørum Kirke ca. 1,7 km sydvest for projektområdet, og Fuglesødalen ca. 1,7 km nordvest for projektområdet. Nærmeste fredede fortidsminde er Kong Svends Høj ca. 90 meter øst til syd for projektområdet.	
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder,			Nærmeste Natura 2000 område er område nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, Habitatområde 123. Området ligger	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			ca. 3,2 km nordøst for projektområdet.	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	☐	☒	Inden for projektområdet (se kortbilag 2) vil regnvandet blive forsinket, således afledningsretten overholdes, inden tilslutning til Novafos' regnvandssystem. Regnvandssystemet har udledning til regnvandsbassin nord for projektområdet med udledning til vandløb. Projektområdet vil ikke have en negativ påvirkning på regnvandsbassinet, da bassinet jf. godkendt spildevandsplan (se link https://spildevand.egedalkommune.dk/) udvides, så der sikres tilstrækkelig kapacitet og rensning af vandet fra projektområdet. Udvidelsen af bassinet bliver behandlet separat fra denne VVM Projektområdet indeholder en dobbeltrettet fællessti, som projekteres til kun at afvande til grøft med henblik på nedsivning og fordampning langs fællesstien. Da den primære trafik er cykler, vurderes der ikke at ske en væsentlig påvirkning af grundvandet.	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
			Projektområdet vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig af overfladevandet eller grundvandet, da rensningen sker i bassinet inden udledning til recipient.	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	☒	☐	Ligesom hele Egedal Kommune ligger projektet i et område med særlige drikkevandsinteresser. Regnvand opsamles og ledes til bassin jf. tillæg til spildevandsplanen, så det vurderes ikke at påvirke grundvandet væsentligt.	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	☐	☒	Der er ikke registreret jordforurening indenfor projektområdet.	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?	☒	☐	Mindre dele af projektområdet er udpeget med risiko for oversvømmelse i kommuneplanen (se kortbilag 3). Lokalplan 071 indeholder strømningskort, der viser de forventede ændringer af afstrømningsveje i området. Tilladelse til ændring af strømningsveje er medgivet den 27. juni 2023. Det vurderes på baggrund af "Tilladelse til ændring af	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
			strømningsveje ved Kildedal Bakke" medgivet den 27. juni 2023, at projektområdet ikke vil medføre øget risiko for oversvømmelse på og i omkringliggende arealer.	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	☐	☒	Projektet er ikke placeret i et risikoområde.	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	☐	☒	Vejprojektet er en del af en ny lokalplan, der også muliggør et erhvervsbyggeri samt en daginstitution i området. Lokalplanen er blevet miljøvurderet. Lokalplanen fastlægger muligheder for udbygning af et eksisterende byområde tæt på Kildedal Station, hvilket skal bidrage til at understøtte anvendelsen af offentlig trafik. Dette kan medvirke til at reducere brugen af private biler og dermed nedbringe CO2 udledningen. Lokalplanen muliggør en ny vejforbindelse, som vil forbedre vejadgangen til det overordnede vejsystem og Kildedal Station for borgere i og omkring lokalplanområdet. Området bliver	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
			ikke påvirket af støj fra eksisterende veje eller virksomheder. Den kommende vej vil ikke medføre støj over grænseværdier i forhold til daginstitutionen og erhvervet i lokalplanområdet. Vejforbindelsen vil medføre øget støj i forhold til eksisterende boliger langs Kongeåsen. Det vurderes at øgningen vil være af så begrænset omfang, at den ikke medfører væsentlig påvirkning af menneskers sundhed. Det er i lokalplanens miljøvurdering vurderet, at Lokalplan 071 ikke vil påvirke miljøet væsentligt i negativ retning. Derudover er der ikke andre projekter, der vurderes at have kumulative effekter.	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	☐	☒	Miljøpåvirkningen vil ikke berøre nabolande.	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller			Der er ikke foretaget tilpasninger af projektet.	

Projektets placering

kompensere for væsentlige skadelige
virkninger for miljøet?

Ja Nej Tekst

--

Myndighedens bemærkning

Myndighedens vurdering af oliefyret kedel ved Lærkeskolen og 2 oliefyrede kedler ved Stengårdsskolen

Følgende screeningsskema er bygget op omkring kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
1. Projektets karakteristika			
Er forhold i projektets karakteristika, der kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet, herunder:			
a) hele projektets dimensioner og udformning?	☐	☒	Projektet er i overensstemmelse med lokalplan nr. 071 – Område til erhverv og daginstitution på Kildedal Bakke generelle formål.
b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter?	☐	☒	Dette projekt er en del af ny lokalplan 071, der også muliggør et erhvervsbyggeri samt en daginstitution i området. Lokalplanen er blevet miljøvurderet. Lokalplanen fastlægger muligheder for udbygning af et eksisterende byområde tæt på Kildedal Station, hvilket skal bidrage til at understøtte anvendelsen af offentlig trafik. Dette kan medvirke til at reducere brugen af private biler og dermed nedbringe CO2 udledningen. Lokalplanen muliggør en ny vejforbindelse, som vil forbedre vejadgangen til det overordnede vejssystem og Kildedal Station for borgere i og omkring lokalplanområdet. Området bliver ikke påvirket af støj fra eksisterende veje eller virksomheder. Den kommende vej vil ikke medføre støj over grænseværdier i forhold til daginstitutionen og erhvervet i lokalplanområdet. Vejforbindelsen vil medføre øget støj i forhold til eksisterende boliger langs Kongeåsen. Det vurderes at øgningen vil være af så begrænset omfang, at den ikke medfører væsentlig påvirkning af menneskers sundhed. Det er i lokalplanens miljøvurdering vurderet, at Lokalplan 071 ikke vil påvirke miljøet væsentligt i negativ retning. Eksisterende regnvandsbassin har kapacitet til vejvandet. Efterfølgende vil der udvides med endnu et regnvandsbassin – A6. Efter udvidelsen vil der ske ekstra rensning af vandet inden

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
			udledning til vandløb. Projektet med etablering af det kommende ekstra regnvandsbassin – A6 vil ikke medføre negative kumulative effekter.
			De ovennævnte projekter vurderes ikke at medføre væsentlige kumulative effekter på miljøet i forhold til dette projekt.
c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet?	☐	☒	Brugen af jordareal er beskedent. Området er ikke registreret som forurenet, projektet kræver kun beskedent vandforbrug til mandskabsvogn i anlægsfase eller intet vandforbrug i driftsfasen. Projektet vil ikke påvirke biodiversiteten i området.
d) affaldsproduktion?	☐	☒	Der forventes ingen affaldsproduktion eller spildevand i projektets driftsfase. I anlægsfasen forventes der en beskedent mængde spildevand fra mandskabsvogn og en mindre mængde byggeaffald, Det vurderes, at den samlede mængde spildevand og byggeaffald i anlægsperioden vil være uvæsentlig.
e) forurening og gener?	☐	☒	Anlægsfasen vil være kortvarig og foregå indenfor normal arbejdstid, hvorfor der ikke forventes væsentlige støjgener. Støjgener i anlægsfasen vil minimeres med vanding i tørre perioder, og forventes derfor heller ikke at give anledning til væsentlige gener. Der er som en del af miljøvurderingen af lokalplan nr. 71 foretaget støjberegninger for det eksisterende boligområde langs Kongeåen mod syd, der viser, at støjgrænserne kan overholdes, når anlægsarbejdet er udført. Der forventes derfor ikke væsentlige støjgener fra anlægget i driftsfasen.
f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden?	☐	☒	Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Det vurderes ikke, at projektet vil udgøre en risiko for større ulykker og/eller katastrofer.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)?	☐	☒	Se også punkt 1e ovenfor. I hverken driftsfase eller anlægsfase vurderes det, at der vil forekomme overskridelser af vejledende grænseværdier for støj og luft.
h) øvrige forhold?	☐	☒	
2. Projekters placering			
Er forhold omkring projektets placering, der kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af de berørte geografiske områder, herunder:			
a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse?	☐	☒	Det vurderes ikke at placeringen vil påvirke det geografiske område.
b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund?	☐	☒	Hele Egedal kommune er et OSD område. I dette projekt sker der ikke oplag eller opbevaring af stoffer, der kan forurene grundvandet. Det vurderes derfor ikke, at projektet vil udgøre en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Der vil ikke ske påvirkning af udlagte råstofområder. Der forventes ingen påvirkning af naturressourcer på den valgte placering.
c) det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:	☐	☒	
i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger?	☐	☒	Projektet vil på grund af dets beliggenhed ikke have nogen indvirkning på vådområder.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
ii) kystområder og havmiljøet?	☐	☒	Der er ingen kyst- eller havområder i nærheden af projektet. Derfor påvirkes sådanne områder ikke.
iii) bjerg- og skovområder?	☐	☒	Projektet vil ikke have nogen påvirkning på bjergområder eller skovområder.
iv) naturreservater og -parker?	☐	☒	Projektet ligger ikke indenfor et naturreservat eller -park. Projektet medfører ikke nogen påvirkning af eksisterende naturreservater og -parker. Projektet vil ikke være til hindring for etablering af nye naturreservater og -parker.
v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF?	☐	☒	På grund af afstanden vurderes det ikke, at projektet vil kunne påvirke Natura 2000-områder.
vi) områder, hvor det ikke er lykkedes - eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes - at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet?	☐	☒	Det vurderes ikke, at projektet vil påvirke områder, hvor miljøkvalitetsnormer for grundvand, overfladevand, støj og vandløbskvalitet ikke kan overholdes.
vii) tætbefolkede områder?	☐	☒	Området vil blive udbygget de kommende år. Det vurderes dog ikke, at projektet vil påvirke beboere i området væsentligt negativt.
viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning?	☐	☒	Det vurderes ikke, at projektet vil påvirke landskaber og lokaliteter af historisk eller kulturel betydning.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
			En del af vejen er placeret indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Kong Svends Høj. Projektet forudsætter dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, hvilket er givet Det gælder dog altid, at såfremt bygherre påtræffer fortidsminder under anlægsarbejdet, skal arbejdet indstilles, jf. museumslovens § 29.
d) øvrige forhold?	☐	☒	

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Kan projektet forventes at få væsentlige negative virkninger på miljøet, herunder på:

- | | | |
|---|--|--|
| 1) Befolkningen og menneskers sundhed?* | ☐ ☒ | <p>Jf. pkt. 1 e.</p> <p>Der er tale om en kortere anlægsperiode, og gener fra projektet vil herefter være af et forventeligt og mindre omfang i forhold til områdets planmæssige status.</p> |
| 2) Den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle?* | ☐ ☒ | <p>Det vurderes ikke, at projektet vil have en påvirkning af IV arter eller andre fredede arter.</p> |
| 3) Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima?* | ☐ ☒ | <p>Anlægget vil ikke påvirke jordarealer, jordbund, vand luft og klima væsentligt.</p> |

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
4) Materielle goder, kulturarv og landskab?*	☐	☒	Anlægget vil ikke påvirke kulturarv og landskab. Der vil heller ikke ske væsentlig påvirkning på materielle goder. Såfremt bygherre påtræffer underjordiske arkæologiske værdier, skal bygherren straks indstille arbejdet, jf. museumslovens § 29. Bygherre er i dialog med museet.
5) Samspillet mellem faktorerne i nr. 1-4?*	☐	☒	Inden for projektområdet (se kortbilag 2) vil regnvandet blive forsinket, således afledningsretten overholdes, inden tilslutning til Novafos' regnvandssystem. Regnvandssystemet har udledning til regnvandsbassin nord for projektområdet med udledning til vandløb. Projektområdet vil ikke have en negativ påvirkning på regnvandsbassinet, da bassinet jf. godkendt spildevandsplan (se link https://spildevand.egedalkommune.dk/) udvides, så der sikres tilstrækkelig kapacitet og rensning af vandet fra projektområdet. Udvidelsen af bassinet bliver behandlet separat fra denne VVM Projektområdet indeholder en dobbeltrettet fællessti, som projekteres til kun at afvande til grøft med henblik på nedsivning og fordampning langs fællesstien. Da den primære trafik er cykler, vurderes der ikke at ske en væsentlig påvirkning af grundvandet. Projektområdet vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig af overfladevandet eller grundvandet, da rensningen sker i bassinet inden udledning til recipient.

* Kriterierne omfatter også de forventede virkninger af projektets sårbarhed over for risici for større ulykker eller katastrofer, jf. MVL § 20, stk. 5.

Konklusion/VVM-pligt	Ja	Nej	Bemærkning
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af	☐	☒	Anlægsfasen vil være af en kortere varighed og med begrænsede gener, da anlægsarbejdet vil foregå indenfor normal arbejdstid. Der vil ikke ske en påvirkning af Natura 2000 områder, fredede områder eller beskyttede arter i anlægsfasen. Påvirkningen af miljøet i anlægsperioden vurderes derfor ikke at være væsentlig.

krav om miljøvurdering og tilladelse
(VVM-pligtigt)?

Driftsfasen vil ikke medføre en støjpåvirkning i omgivelserne over de vejledende grænseværdier for støj. Der vil i driftsfasen ikke være en påvirkning af Natura 2000 områder, fredede områder eller fredede arter.

Inden for projektområdet vil regnvandet blive forsinket, således afledningsretten overholdes, inden tilslutning til Novafos' regnvandssystem. Regnvandssystemet har udledning til regnvandsbassin nord for projektområdet med udledning til vandløb. Projektet vurderes ikke at have en negativ påvirkning på regnvandsbassinet, da bassinet jf. godkendt spildevandsplan udvides, så der sikres tilstrækkelig kapacitet og rensning af vandet fra projektområdet. Udvidelsen af bassinet bliver behandlet separat efter miljøvurderingsloven.

Projektområdet vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig påvirkning af overfladevandet eller grundvandet, da rensningen sker i bassinet inden udledning til recipient.

Projektet vurderes samlet ikke at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, hverken i sig selv eller i kombination med andre projekter. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering for anlægget.

Uddybning af denne vurdering findes i skemaet ovenfor.

Dato: 11. april 2025

Sagsbehandler: Jonna Højer Jensen